

Projekt

z dnia 20 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PRUSZKOWA**

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Pruszków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087, 1089 i 1473) w zw. z § 3 i § 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. 2018 r. poz. 1586) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIII.334.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Pruszków (Dz. U. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 1443 oraz z 2023 r. poz. 36114) wprowadza się, następujące zmiany:

1) § 1-3 otrzymują brzmienie: „§ 1. 1. Wyznacza się aglomerację Pruszków o równoważnej liczbie mieszkańców 182 801.

2. Obszar aglomeracji Pruszków obejmuje swoim zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji zbiorczej zakończonej oczyszczalnią ścieków w miejscowości Pruszków-Żbików z wyłączeniem obszarów obsługiwanych przez przydomowe oczyszczalnie ścieków, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Aglomerację tworzą miejscowości:

- 1) w gminie Ożarów Mazowiecki: Ożarów Mazowiecki, Duchnice, cz. m. Konotopa, cz. m. Ołtarzewa;
- 2) w gminie Michałowice: Michałowice, Michałowice-Wieś, Komorów, Sokołów, Suchy Las, Reguły, Nowa Wieś, Granica, Pęcice, Pęcice Małe, Opacz Mała, Opacz Kolonia;
- 3) Miasto Pruszków;
- 4) Miasto Piastów;
- 5) dzielnica Ursus m.st. Warszawy.

§ 3. Opis aglomeracji Pruszków stanowi załącznik nr 2 do uchwały. Obszar i granice aglomeracji Pruszków, o której mowa w ust. 1, zostały wyznaczone na mapie w skali 1:10 000 stanowiącej załącznik nr 3 do uchwały.”;

- 2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały;
- 3) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Pruszkowa

Karol Chlebiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Pruszkowa

z dnia 2025 r.

**Wykaz przydomowych oczyszczalni ścieków
wyłączonych z aglomeracji Pruszków**

lp.	Adres nieruchomości			
	Gmina	miasto	ulica	nr
1.	Michałowice	Komorów	3 Maja	43
2.	Michałowice	Komorów	3 Maja	51A
3.	Michałowice	Komorów	Bugaj	5b
4.	Michałowice	Michałowice Wieś	Kasztanowa	15
5.	Michałowice	Michałowice Wieś	Księcia Józefa Poniatowskiego	71b
6.	Michałowice	Opacz Mała	Targowa	34
7.	Michałowice	Opacz-Kolonia	Szyszkowa	51
8.	Michałowice	Pęcice Małe	Komorowska	1
9.	Michałowice	Pęcice Małe	Komorowska	2a
10.	Michałowice	Pęcice Małe	Komorowska	13
11.	Michałowice	Pęcice Małe	Komorowska	15
12.	Michałowice	Pęcice Małe	Leśna	12
13.	Michałowice	Suchy Las	Parkowa	66
14.	Michałowice	Suchy Las	Parkowa	68
15.	Warszawa	Warszawa	Michała Spisaka	18A
16.	Pruszków	Pruszków	Żytnia	31a

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Pruszkowa

z dnia 2025 r.

OPIS AGLOMERACJI PRUSZKÓW

Powiat pruszkowski
Powiat warszawski zachodni
Powiat warszawski

Województwo mazowieckie

Grudzień, 2024 r.

I. WSTĘP

1. Aktualny stan prawny aglomeracji i przyczyny wnioskowania o zmianę:

Aglomeracja Pruszków została utworzona uchwałą nr XXXIII.334.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 stycznia 2021 r. (Dz.U. Woj. Mazowieckiego z dnia 19.02.2021 r., poz. 1443) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Pruszków oraz zmieniona uchwałą nr LXXI.644.2023 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U. Woj. Mazowieckiego z dnia 23.03.2023 r., poz. 3614) o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 164 902.

W wyniku szczegółowej inwentaryzacji istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz bazy zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, wprowadzonych zmian do granic aglomeracji, a także przeliczeń RLM, na podstawie których wykazano, iż aglomeracja spełnia wymagania wskazane w art. 87a ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.) oraz wielkość aglomeracji (w RLM) uległa zmianie o ok. 10%, wnioskuje się o zmianę obszaru i granic aglomeracji Pruszków. Niniejszy wniosek został przygotowany zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji, Wytycznymi do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji, Warszawa, lipiec 2019 r. oraz Poradnikiem dla samorządów wyznaczających aglomeracje, Warszawa, wrzesień 2020 r.

2. Podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji stanowią:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Gminy Ożarów Mazowiecki, Miasta Piastowa, Miasta Pruszkowa, Gminy Michałowice, miasta stołecznego Warszawy
- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: Gminy Ożarów Mazowiecki, Miasta Piastowa, Miasta Pruszkowa, Gminy Michałowice, miasta stołecznego Warszawy
- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- pozwolenia na budowę w zakresie gospodarki wodnej,

II. OPIS AGLOMERACJI O RÓWNOWAŻNEJ LICZBIE MIESZKAŃCÓW POWYŻEJ 100 000 RLM

1. Nazwa aglomeracji: **Pruszków**
2. RLM aglomeracji: **182 801**
3. Gmina wiodąca w aglomeracji: **Pruszków**
4. Gminy w aglomeracji: **Miasto Pruszków, Ożarów Mazowiecki, Miasto Piastów, Michałowice, dzielnica Ursus m.st. Warszawa**
5. Kanalizacja sanitarna istniejąca na obszarze proponowanej aglomeracji:

L.P	Opis	Pruszków	Piastów	Ożarów Mazowiecki	Michałowice	Ursus	SUMA
		RLM					
1	Liczba mieszkańców (meldunek stały i czasowy)	58 842	21 186	17 332	18 036	62 679	178 075
2	Liczba mieszkańców korzystająca z istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej	58 230	21 029	17 004	17 307	62 509	176 079
3	Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystająca z sieci kanalizacji sanitarnej (miejsca noclegowe)	276	0	406	295	1	978
4	Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji obsługiwana przez tabor asenizacyjny (miejsca noclegowe)	0	0	0	0	0	0
5	Liczba mieszkańców obsługiwana przez przydomowe oczyszczalnie	0	0	0	0	0	0
6	Liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjnych	612	157	328	729	170	1 996
Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji							
Długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (w km)		555,62					
Długość sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej (w km)		18,95					
Długość sieci kanalizacji ogólnospławnej (w km)		9,22					

6. Kanalizacja sanitarna planowana na obszarze proponowanej aglomeracji do 2027 r:

Na obszarze aglomeracji Pruszków planuje się budowę/modernizację sieci mającą na celu poprawę funkcjonowania istniejącego systemu kanalizacji zbiorczej. Nie ma ona natomiast na celu skanalizowania nowych terenów i podłączenia nowych mieszkańców.

Mieszkańcy zostaną podłączeni w ramach inwestycji, które aktualnie są już realizowane, bądź są w trakcie odbioru.

Działania gmin skupiają się także na podłączaniu mieszkańców mających bezpośredni dostęp do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

7. Opis funkcjonujących na terenie aglomeracji oczyszczalni ścieków.

Ścieki generowane na terenie aglomeracji Pruszków oczyszczane są w oczyszczalni ścieków w Pruszkowie-Żbikowie, na obszarze gminy Pruszków.

Charakterystyka oczyszczalni ścieków	
Nazwa oczyszczalni ścieków	Zakład Pruszków ZPR
Lokalizacja oczyszczalni ścieków	ul. Domaniewskiej 23, Pruszków-Żbików
Nazwa odbiornika ścieków	
I rzędu	Wisła
II rzędu	Bzura
III rzędu	Utrata
Bezpośredni odbiornik	Utrata
Współrzędne geograficzne punktu zrzutu ścieków	X: 5783064, Y: 7484040 (PL-ETRF 2000)
Technologia oczyszczania ścieków	mechaniczno-biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków biogennych
Przepustowość projektowa oczyszczalni ścieków [m ³ /d // RLM]	47 185 (max 69 600) // 256 667
Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: - kilometrąz miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych	rzeka Utrata 43+909
Pozwolenie wodnoprawne dla oczyszczalni ścieków (numer)	W.RUZ.4210.71.2024.NS/MG
Organ wydający pozwolenie	Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Termin ważności pozwolenia	lipiec 2034 r.

8. Charakterystyka ilości i jakości oczyszczanych ścieków na terenie aglomeracji

Całkowita ilość ścieków wytworzonych na terenie aglomeracji: 14 201 tys. m³/r tj. 38 906,84 m³/d.

- Ilość ścieków komunalnych doprowadzonych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni:** 14 132,67 tys. m³/r, tj 38 719,64 m³/d
- Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne:**
 - dostarczonych do oczyszczalni ścieków taboru asenizacyjnym: 68,33 tys. m³/r tj. 187,21 m³/d

Oczyszczalnia ścieków w Pruszkowie-Żbikowie	
Wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach surowych dopływających do komunalnej oczyszczalni ścieków:	
BZT5 [mgO2/l]	333
ChZT [mgO2/l]	747
Zawiesina ogólna [mg/l]	351
Azot ogólny [mgN/l]	70,90
Fosfor ogólny [mgP/l]	8,66
Średnioroczne stężenie żelazo ogólne [mg/l]	2,631
Średnioroczne stężenie chrom ogólny [mg/l]	0,0
Średnioroczne stężenie cynk [mg/l]	0,265
Średnioroczne stężenie miedź [mg/l]	0,068
Średnioroczne stężenie nikiel [mg/l]	0,041
Średnioroczne stężenie ołów [mg/l]	0,000
Średnioroczne stężenie fenole lotne [mg/l]	0,104
Średnioroczne stężenie węglowodory ropopochodne [mg/l]	0,880
Średnioroczne stężenie substancje ekstrahujące z eterem naftowym [mg/l]	34,00
Średnioroczne stężenie chlorki [mg/l]	206
Średnioroczne stężenie siarczany [mg/l]	103
Średnioroczne stężenie surfaktanty anionowe [mg/l]	4,110
Średnioroczne stężenie surfaktanty niejonowe [mg/l]	2,220

Wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odpływających z oczyszczalni ścieków:	
BZT5 [mgO2/l]	4,30
ChZT [mgO2/l]	33,20
Zawiesina ogólna [mg/l]	9,90
Azot ogólny [mgN/l]	8,87
Fosfor ogólny [mgP/l]	0,72
Średnioroczne stężenie żelazo ogólne [mg/l]	0,515
Średnioroczne stężenie chrom ogólny [mg/l]	0
Średnioroczne stężenie cynk [mg/l]	0,072

Średnioroczne stężenie miedź [mg/l]	0,006
Średnioroczne stężenie nikiel [mg/l]	0
Średnioroczne stężenie ołów [mg/l]	0
Średnioroczne stężenie fenole lotne [mg/l]	0,004
Średnioroczne stężenie węglowodory ropopochodne [mg/l]	0,010
Średnioroczne stężenie substancje ekstrahujące z eterem naftowym [mg/l]	0
Średnioroczne stężenie chlorki [mg/l]	203
Średnioroczne stężenie siarczany [mg/l]	133
Średnioroczne stężenie surfaktanty anionowe [mg/l]	0,320
Średnioroczne stężenie surfaktanty niejonowe [mg/l]	0,350

Porównanie jakości ścieków oczyszczonych z najwyższymi dopuszczalnymi wartościami substancji zanieczyszczających wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311).		
Wskaźniki zanieczyszczeń	Średnie stężenie w ściekach oczyszczonych	Wartości dopuszczalne dla RLM powyżej 100 000 według rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019
BZT5 [mgO ₂ /l]	4,30	15
ChZT [mgO ₂ /l]	33,20	125
Zawiesina ogólna [mg/l]	9,90	35
Azot ogólny [mgN/l]	8,87	10
Fosfor ogólny [mgP/l]	0,72	1
Średnioroczne stężenie żelazo ogólne [mg/l]	0,515	10
Średnioroczne stężenie chrom ogólny [mg/l]	0	0,5
Średnioroczne stężenie cynk [mg/l]	0,072	2
Średnioroczne stężenie miedź [mg/l]	0,006	0,5
Średnioroczne stężenie nikiel [mg/l]	0	0,5
Średnioroczne stężenie ołów [mg/l]	0	0,5
Średnioroczne stężenie fenole lotne [mg/l]	0,004	0,1
Średnioroczne stężenie węglowodory ropopochodne [mg/l]	0,010	15
Średnioroczne stężenie substancje	0	50

ekstrahujące z eterem naftowym [mg/l]		
Średnioroczne stężenie chlorki [mg/l]	203	1000
Średnioroczne stężenie siarczany [mg/l]	133	500
Średnioroczne stężenie surfaktanty anionowe [mg/l]	0,320	5
Średnioroczne stężenie surfaktanty niejonowe [mg/l]	0,350	10

Z powyższych danych wynika, iż oczyszczalnia ścieków Pruszków spełnia wymagania odnośnie do jakości ścieków oczyszczonych określonych rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 dla RLM 100 000 i powyżej.

9. Charakterystyka ścieków przemysłowych powstających na terenie aglomeracji

Na obszarze aglomeracji Pruszków znajdują się zakłady przemysłowe, obsługiwane przez zbiorczą sieć kanalizacyjną, należące do branży: nieruchomości, spożywczej, poligraficznej, metalowej, motoryzacyjnej, kosmetycznej, paliwowej, transportowej, handlowej, gastronomicznej, farmaceutycznej, opakowaniowej, komunalnej, badawczo-naukowej, pralniczej, jubilerskiej oraz energetycznej.

Przemysł podłączony do systemu kanalizacyjnego	
średniodobowa ilość ścieków przemysłowych [m ³ /d]	875,11
średnie stężenie BZT ₅ [mg/l]	257
średnie stężenie ChZT [mg/l]	609
Zawiesina ogólna [mg/l]	165
Średnioroczne stężenie azotu amonowego [mg N/l]	20,05
Średnioroczne stężenie Pog [mg P/l]	6,28
Średnioroczne stężenie ekstraktu eterowego [mg/l]	30
Średnioroczne stężenie surfaktantów anionowych [mg/l]	5,08
Średnioroczne stężenie surfaktantów niejonowych [mg/l]	3,86
Średnioroczne stężenie węglowodorów ropopochodnych [mg/l]	0,45
Średnioroczne stężenie chromu +6 [mg Cr/l]	0
Średnioroczne stężenie chromu ogólnego [mg Cr/l]	0,013
Średnioroczne stężenie cynku [mg Zn/l]	0,194
Średnioroczne stężenie kadmu [mg Cd/l]	0
Średnioroczne stężenie miedzi [mg Cu/l]	0,153

Średnioroczne stężenie niklu [mg Ni/l]	0
Średnioroczne stężenie ołowiu [mg Pb/l]	0
Średnioroczne stężenie rtęci [mg Hg/l]	0,000138776
Średnioroczne stężenie chlorków [mg Cl/l]	597
przemysł korzystający z systemu kanalizacyjnego [RLM]	3 748

10. Informacja na temat zamierzeń inwestycyjnych na terenie oczyszczalni ścieków:

Aktualnie na terenie oczyszczalni ścieków w Pruszkowie-Żbikowie nie planuje się żadnych inwestycji.

11. Wykaz zakładów przemysłowych planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej:

Aktualnie na terenie aglomeracji Pruszków nie planuje się podłączenia nowych zakładów do systemu kanalizacji zbiorczej.

12. Strefy ochronne ujęć wody obejmujące tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej

Na terenie aglomeracji Pruszków występują strefy ochronne ujęć wody obejmujące tereny ochrony bezpośredniej i pośredniej:

Strefa ochronna ujęcia wody	Akt prawa miejscowego lub decyzja ustanawiająca strefę	Zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na terenie strefy ochrony ujęć wody
Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody „Parkowa” w Pruszkowie	Decyzja Nr 766/2012 (znak: WŚ.6320.4.2012.KI) z dnia 13.12.2012 r. wydana przez Starostę Pruszkowskiego na czas Bezterminowy.	Na terenie strefy ochrony bezpośredniej ujęć wód należy: 1. odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody, 2. zagospodarować teren zielenią, 3. odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody, 4. ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody, 5. Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów

		do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. 6. Teren ochrony bezpośredniej musi być ogrodzony, a na ogrodzeniu oraz znakach należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.
Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody „Ostoja II” w Pruszkowie	Decyzja Nr 765/2012 (znak: WŚ.6320.3.2012.KI) z dnia 13.12.2012 r. wydana przez Starostę Pruszkowskiego na czas bezterminowy.	Na terenie strefy ochrony bezpośredniej ujęć wód należy: 1. odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody, 2. zagospodarować teren zielenią, 3. odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody, 4. ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody, 5. na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody, 6. teren ochrony bezpośredniej musi być ogrodzony, a na ogrodzeniu oraz znakach należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.
Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody „Śródmieście” w Pruszkowie	Decyzja Nr 767/2012 (znak: WŚ.6320.5.2012.KI) z dnia 13.12.2012 r. wydana przez Starostę Pruszkowskiego na czas bezterminowy.	Na terenie strefy ochrony bezpośredniej ujęć wód należy: 1. odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody, 2. zagospodarować teren zielenią, 3. odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,

		4. ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody, 5. na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody, 6. teren ochrony bezpośredniej musi być ogrodzony, a na ogrodzeniu oraz znakach należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.
Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody „XX-lecia” w Pruszkowie	Decyzja Nr 600/2012 (znak: WŚ.6320.1.2012.KI) z dnia 25.10.2012 r. wydana przez Starostę Pruszkowskiego na czas bezterminowy	Na terenie strefy ochrony bezpośredniej ujęć wód należy: 1. odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody, 2. zagospodarować teren zielenią, 3. odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody, 4. ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody, 5. na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody, 6. teren ochrony bezpośredniej musi być ogrodzony, a na ogrodzeniu oraz znakach należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.
Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody „Żbików” w Pruszkowie	Decyzja Nr 601/2012 (znak: WŚ.6320.2.2012.KI) z dnia 25.10.2012 r. wydana przez Starostę Pruszkowskiego na czas bezterminowy.	Na terenie strefy ochrony bezpośredniej ujęć wód należy: 1. odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody, 2. zagospodarować teren zielenią, 3. odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy

		obsłudze urządzeń służących do poboru wody, 4. ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody, 5. na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody, 6. teren ochrony bezpośredniej musi być ogrodzony, a na ogrodzeniu przaz znakach należy umieścić tablice, zawierającą informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.
Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody na działkach o nr ew. 233 oraz 234 w m. Pęcice, gm. Michałowice	Decyzja WA.ZUZ.5.4100.136m.2020.AK z dnia 15.12.2020 wydana przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu	Na terenie ochrony bezpośredniej obowiązują niżej wymienione zakazy i nakazy: • Odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do urządzeń służących do poboru wody, • Zagospodarować teren zielenią, • Odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody, • Ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody, • Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić; na ogrodzeniu oraz znakach należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.
Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody na terenie działki o nr ew. 404/2, obręb Nowa Wieś, gm. Michałowice	Decyzja WA.ZUZ.5.4100.56.2021.AK z dnia 27 lipca 2021 r. wydana przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu	
Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody na działce o nr ew. 878, obręb Granica oraz na działce o nr ew. 488/3, obręb Komorów w gm. Michałowice	Decyzja WA.ZUZ.5.4100.48.2021.AK z dnia 16 lipca 2021 r. wydana przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu	
Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody na działce o nr ew. 10/3 oraz 66/1, obręb 0007 Ożarów Mazowiecki	Decyzja WA.ZUZ.5.4100.1.95.2020.AK z dnia 05.08.2020 r. wydana przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu	
Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody na działce o nr ew. 10/3, obręb 0007 Ożarów Mazowiecki	Decyzja WA.ZUZ.5.4100.1.96.2020.AK z dnia 05.08.2020 r. wydana przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu	
Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody na działce o nr ew. 44/34, obręb 0009 Ożarów Mazowiecki	Decyzja WA.ZUZ.5.4100.1m.2020.AK z dnia 27.08.2020 r. wydana przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu	

Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody na działce o nr ew. 54/8, obręb 0009 Ożarów Mazowiecki oraz na działce o nr ew. 228, obręb 0011 Ożarów Mazowiecki	Decyzja WA.ZUZ.5.4100.1.98.2020.AK z dnia 02.09.2020 r. wydana przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu	
Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody na terenie działki nr ew. 31/2 obręb 2-11-12 przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego	Decyzja WA.ZUZ.5.4100.132m.2020.AK z dnia 28.01.2021 wydana przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu	W strefie ochronnej ujęcia, o której mowa w pkt I niniejszej decyzji, należy: 1. odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody; 2. zagospodarować teren zielenią; 3. odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody; 4. ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody. II. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić; na ogrodzeniu oraz znakach należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych (art. 129 Prawo wodne). IV. Ustalić termin ważności decyzji - do czasu likwidacji ujęcia.
Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody na terenie działki nr ew. 13/1 obręb 2-11-14, ul. Walerego Sławka w Parku Achera	Decyzja nr OŚ.6320.1.2013 z dnia 22.10.2013 wydana przez Starostę Warszawski Zachodni	1. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. 2. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód należy: 1) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody, 2) zagospodarować teren zielenią 3) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody 4) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do

		poboru wody. 3. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice przebiegające przez wody powierzchniowe oznaczyć za pomocą rozmieszczonych w widocznych miejscach stałych znaków stojących lub pływających; na ogrodzeniu oraz znakach należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.
Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody na terenie działki nr ew 2/1 obręb 2-09-05 ul. Czerwona Droga i Orłów Piastowskich	Decyzja WA.ZUZ.5.4100.128m.2020.AK z dnia 28.01.2021 wydana przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu	Na terenach ochrony bezpośredniej obowiązują niżej wymienione zakazy i nakazy: 1) Odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do urządzeń służących do poboru wody, 2) Zagospodarować teren zielenią, 3) Odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody, 4) Ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody, 5) Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić; na ogrodzeniu oraz znakach należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.
Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody na terenie działki nr ew 5/14 obręb 2-09-06 osiedle „Niedźwiadek”	Decyzja Nr 649/2013 znak: WŚ.6320.5.2013.KI z dnia 16.10.2013 wydana przez Starostę Pruszkowski	Na terenie strefy ochrony bezpośredniej ujęć wód należy: 1. Odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody. 2. Zagospodarować teren zielenią. 3. Odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody. 4. Ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

		5. Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. 6. Teren ochrony bezpośredniej musi być ogrodzony, a na ogrodzeniu oraz znakach należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.
--	--	---

13. Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Na terenie aglomeracji Pruszków nie zostały oznaczone aktami prawa miejscowego lub decyzjami obszary zbiorników wód śródlądowych.

14. Formy ochrony przyrody

Na terenie aglomeracji Pruszków znajdują się następujące formy ochrony przyrody:

Formy ochrony przyrody	Akt prawny uznający obszar za formę ochrony przyrody
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Wsi Komorów	Uchwała Nr XLIII/183/97 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lipca 1997r. Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego.
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Stawy Pęcickie	Rozporządzenie Nr 76 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 października 2008r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Stawy Pęcickie". Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 194 poz. 7037. 2008-11-14.
Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu	Rozporządzenie Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego. Dz. Urz. z 1997 r. Nr 43, poz. 149. 1997-09-16. ROZPORZĄDZENIE Nr 117 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego (Dz.Urz. Woj. Warsz. z dnia 16 września 1997r. Nr 43, poz. 149). Dz. Urz. z 2000 r. Nr 93, poz. 911. 2000-08-18. ROZPORZĄDZENIE Nr 218 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego w odniesieniu do opisu granic. Dz. Urz. z 2001 r. Nr 161, poz. 2363. 2001-08-04. ROZPORZĄDZENIE Nr 57 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu. Dz. Urz. z 2002 r. Nr 188, poz. 4306. 2002-07-17. ROZPORZĄDZENIE Nr 2 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu. Dz. Urz. z 2003 r. Nr 38, poz. 1053. 2003-02-08. ROZPORZĄDZENIE Nr 3 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru

Formy ochrony przyrody	Akt prawny uznający obszar za formę ochrony przyrody
	Chronionego Krajobrazu. Dz. Urz. z 2007 r. Nr 42, poz. 870. 2007-02-14. ROZPORZĄDZENIE Nr 56 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 13 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Dz. Urz. z 2008 r. Nr 185, poz. 6629. 2008-10-30. UCHWAŁA Nr 34/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 lutego 2013 r. zmieniająca niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego dotyczące obszarów chronionego krajobrazu. Dz. Urz. z 2013 r. poz. 2486. 2013-02-27.

Pomniki przyrody	Akt prawny uznający obszar za formę ochrony przyrody
Głaz narzutowy	Rozporządzenie Wojewody Warszawskiego z dnia 29 lutego 1996 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody. Dziennik Urzędowy Nr 8, poz. 68 Z DNIA 22 MARCA 1996 r. 1996-03-22
Drzewo Lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i>	Orzeczenie Nr 449 Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody z dnia 24 maja 1974 r. o uznaniu za pomnik przyrody. Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 10.06.1974 r. Nr 12, poz. 132. 1974-06-10
Aleja lipowa – 150 szt. w tym: - Lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i> - Kasztanowiec zwyczajny - <i>Aesculus hippocastanum</i>	Orzeczenie Nr 303 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 marca 1977 r. o uznaniu za pomnik przyrody. Dziennik Urzędowy Rady Narodowej m. st. Warszawy z dnia 20.05.1977 r. Nr 4, poz. 34. 1977-05-20.
Drzewo Dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	UCHWAŁA Nr LXXI/2361/2022 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 13 października 2022 r. w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody. Dz. Urz. z 2022 r. poz. 10926. 2022-10-25.
Drzewo Kasztanowiec zwyczajny - <i>Aesculus hippocastanum</i>	UCHWAŁA Nr LXXI/2360/2022 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 13 października 2022 r. w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody. Dz. Urz. z 2022 r. poz. 10925. 2022-10-25
Drzewo Lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i>	UCHWAŁA NR LVIII/1513/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. Dz. Urz. z 2017 r. poz. 11796. 2017-12-11
Drzewo Dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	Uchwała Nr XLI/1137/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 25.09.2012 poz 6540. 2012-09-25
Drzewo Lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i>	Uchwała Nr XLI/1137/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 25.09.2012 poz 6540. 2012-09-25.
Drzewo Brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	Uchwała Nr XLI/1137/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 25.09.2012 poz 6540. 2012-09-25

Pomniki przyrody	Akt prawny uznający obszar za formę ochrony przyrody
Drzewo Żywotnik olbrzymi - Thuja plicata (Thuja gigantea).	Uchwała Nr XLI/1137/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 25.09.2012 poz 6540. 2012-09-25
Drzewo Żywotnik olbrzymi - Thuja plicata (Thuja gigantea).	Uchwała Nr XLI/1137/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 25.09.2012 poz 6540. 2012-09-25
Drzewo Platan klonolistny - Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	Uchwała Nr XLI/1137/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 25.09.2012 poz 6540. 2012-09-25
Drzewo Lipa drobnolistna - Tilia cordata	Rozporządzenie Wojewody Warszawskiego z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody. Dziennik Urzędowy Województwa WARSZAWSKIEGO Z DNIA 31 GRUDNIA 1996 Nr 44, poz. 453. 1996-12-31
Drzewo Dąb szypułkowy - Quercus robur	Orzeczenie Nr 750 z dnia 5.08.1982 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Wydział Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa, znak: RLŻ.IX-7140/14/82). DUWRN m.st Warszawy.1982.14.68. 1982-08-05
Grupa drzew 3 szt. w tym: - Lipa drobnolistna - Tilia cordata, - Klon jawor (Jawor) - Acer pseudoplatanus - Klon pospolity (Klon zwyczajny) - Acer platanoides	Orzeczenie Nr 751 z dnia 5.08.1982 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Wydział Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa, znak: RLŻ.IX-7140/15/82). DUWRN m.st Warszawy.1982.14.68. 1982-08-05
Głaz narzutowy Głaz Władysława Grabskiego	Orzeczenie Nr 752 z dnia 5.08.1982 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Wydział Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa, znak: RLŻ.IX-7140/15 16/82). DUWRN m.st Warszawy.1982.14.67. 1982-08-05
Głaz narzutowy	Orzeczenie Nr 331 z dnia 4.05.1977 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy-Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu, znak: RLS-IX-7140/39/77). Dziennik Urzędowy WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAW3Y 1977.5.39. 1977-05-04
Grupa drzew 2 szt. w tym: - Buk pospolity (Buk zwyczajny) - Fagus sylvatica	Orzeczenie Nr 875 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 grudnia 1984 r. o uznaniu za pomnik przyrody. Dziennik Urzędowy Województwa Stołecznego Warszawskiego z dnia 15.05.1985 Nr 8, poz. 96. 1985-05-15
Drzewo Leszczyna turecka (Leszczyna drzewiasta) - Corylus columna	Orzeczenie Nr 427 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 grudnia 1966 r. o uznaniu za pomnik przyrody. Dziennik Urzędowy Rady Narodowej m. st. Warszawy. 1966-12-27
Drzewo Jesion wyniosły - Fraxinus excelsior	Orzeczenie Nr 848 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 maja 1984 r. o uznaniu za pomnik przyrody. Dziennik Urzędowy Województwa Stołecznego Warszawskiego z dnia 31.01.1985 r. Nr 1, poz. 5. 1985-01-31
Drzewa 2 szt. w tym: - Wiąz szypułkowy - Ulmus laevis (Ulmus pedunculata, Ulmus effusa) - Lipa drobnolistna - Tilia cordata	Orzeczenie Nr 660 Kierownika Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 1975 r. o uznaniu za pomnik przyrody. Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. 1975-04-24

Pomniki przyrody	Akt prawny uznający obszar za formę ochrony przyrody
Drzewo Wiąz szypułkowy - <i>Ulmus laevis</i> (<i>Ulmus pedunculata</i> , <i>Ulmus effusa</i>)	Rozporządzenie Nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu pruszkowskiego. Dz. Urz. z 2009 r. Nr 124, poz. 3634. 2009-07-31.
Drzewo Modrzew polski - <i>Larix decidua</i> subsp. <i>polonica</i>	Orzeczenie Nr 387 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 września 1977 r. o uznaniu za pomnik przyrody. Dziennik Urzędowy Rady Narodowej m. st. Warszawy z dnia 30.10.1977 r. Nr 10, poz. 68. 1977-10-30
Grupa drzew 7 szt. w tym: - Klon jawor (Jawor) - <i>Acer pseudoplatanus</i> - Klon pospolity (Klon zwyczajny) - <i>Acer platanoides</i> - Kasztanowiec zwyczajny (Kasztanowiec biały) - <i>Aesculus hippocastanum</i> - Jesion wyniosły - <i>Fraxinus excelsior</i>	Orzeczenie Nr 650 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 września 1980 r. o uznaniu za pomnik przyrody. Dziennik Urzędowy Rady Narodowej m. st. Warszawy z dnia 31.01.1981 r. Nr 1, poz. 4. 1981-01-31
Aleja Marii Dąbrowskiej 94 szt. w tym: - Lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i>	Orzeczenie Nr 304 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 marca 1977 r. o uznaniu za pomnik przyrody. Dziennik Urzędowy Rady Narodowej m. st. Warszawy z dnia 20.05.1977 r. Nr 4, poz. 34. 1977-05-20
Grupa drzew 7 szt. w tym: - Modrzew polski - <i>Larix decidua</i> subsp. <i>Polonica</i> - Topola biała - <i>Populus alba</i>	Orzeczenie Nr 669 z dnia 13 maja 1975 r. o uznaniu za pomnik przyrody. Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. 1975-05-13.
Grupa drzew 3 szt. w tym: - Jesion wyniosły - <i>Fraxinus excelsior</i>	Rozporządzenie Nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu pruszkowskiego. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 31.07.2009 r. Nr 124, poz. 3634. 2009-07-31.
Drzewo Topola szara - <i>Populus xcanescens</i>	Uchwała nr LVII.553.2022 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Dz. Urz. z 2022 r. poz. 7778. 2022-07-19
Drzewo Dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	Uchwała nr LVII.553.2022 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Dz. Urz. z 2022 r. poz. 7778. 2022-07-19.
Drzewo Dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	Uchwała nr LVII.553.2022 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Dz. Urz. z 2022 r. poz. 7778. 2022-07-19
Drzewo Dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	Uchwała nr LVII.553.2022 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Dz. Urz. z 2022 r. poz. 7778. 2022-07-19.
Drzewo Sosna amerykańska (Wejmutka) - <i>Pinus strobus</i>	Uchwała nr LVII.553.2022 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Dz. Urz. z 2022 r. poz. 7778. 2022-07-19
Drzewo Brzoza brodawkowata (Brzoza zwisła) - <i>Betula pendula</i>	Rozporządzenie Nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu pruszkowskiego. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 31.07.2009 r. Nr 124, poz. 3634. 2009-07-31
Drzewo Topola biała - <i>Populus alba</i>	Rozporządzenie Nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu pruszkowskiego. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 31.07.2009 r. Nr 124, poz. 3634. 2009-07-31
Drzewo Wiąz szypułkowy - <i>Ulmus laevis</i> (<i>Ulmus pedunculata</i> , <i>Ulmus effusa</i>)	Rozporządzenie Nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu pruszkowskiego. Dziennik Urzędowy Województwa

Pomniki przyrody	Akt prawny uznający obszar za formę ochrony przyrody
	Mazowieckiego z 31.07.2009 r. Nr 124, poz. 3634. 2009-07-31
Drzewo Olsza czarna - <i>Alnus glutinosa</i>	Rozporządzenie Nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu pruszkowskiego. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 31.07.2009 r. Nr 124, poz. 3634. 2009-07-31
Drzewo Topola szara - <i>Populus xcanescens</i>	Rozporządzenie Nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu pruszkowskiego. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 31.07.2009 r. Nr 124, poz. 3634. 2009-07-31
Drzewo Topola szara - <i>Populus xcanescens</i>	Rozporządzenie Nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu pruszkowskiego. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 31.07.2009 r. Nr 124, poz. 3634. 2009-07-31
Drzewo Olsza czarna - <i>Alnus glutinosa</i>	Rozporządzenie Nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu pruszkowskiego. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 31.07.2009 r. Nr 124, poz. 3634. 2009-07-31
Drzewo Wiąz szypułkowy - <i>Ulmus laevis</i> (<i>Ulmus pedunculata</i> , <i>Ulmus effusa</i>)	Rozporządzenie Nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu pruszkowskiego. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 31.07.2009 r. Nr 124, poz. 3634. 2009-07-31
Drzewo Topola kanadyjska - <i>Populus scanadensis</i>	Rozporządzenie Nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu pruszkowskiego. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 31.07.2009 r. Nr 124, poz. 3634. 2009-07-31
Drzewo Topola szara - <i>Populus xcanescens</i>	Rozporządzenie Nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu pruszkowskiego. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 31.07.2009 r. Nr 124, poz. 3634. 2009-07-31
Drzewo Topola szara - <i>Populus xcanescens</i>	Rozporządzenie Nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu pruszkowskiego. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 31.07.2009 r. Nr 124, poz. 3634. 2009-07-31
Drzewo Lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i>	Rozporządzenie Nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu pruszkowskiego. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 31.07.2009 r. Nr 124, poz. 3634. 2009-07-31
Głaz narzutowy	Rozporządzenie Nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu pruszkowskiego. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 31.07.2009 r. Nr 124, poz. 3634. 2009-07-31
Drzewo Dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i> Piastowiak	Uchwała NR XXXI/224/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody. Dz. Urz. z 2017 r. Nr 2017, poz. 4008. 2017-04-20
Drzewo Dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i> Zygmunt	Uchwała NR XXXI/223/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody. Dz. Urz. z 2017 r. Nr 2017, poz. 4007. 2017-04-20
Drzewo Dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i> Bartuś	Orzeczenie Nr 855 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 czerwca 1984 r. o uznaniu za pomnik przyrody. Dziennik Urzędowy Województwa Stołecznego Warszawskiego z dnia 31.01.1985 r. Nr 1, poz. 5. 1985-01-31

15. Charakterystyka RLM aglomeracji

Zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo Wodne, równoważną liczbę mieszkańców (RLM) należy rozumieć jako ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażonych jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5) w ilości 60 g tlenu na dobę.

Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji, zwana dalej „RLM aglomeracji”, uwzględnia ścieki pochodzące:

- 1) od stałych mieszkańców aglomeracji, gdzie 1 RLM aglomeracji odpowiada 1 stałemu mieszkańcowi aglomeracji;
- 2) z przemysłu w aglomeracji,
- 3) od osób czasowo przebywających w aglomeracji, gdzie 1 RLM aglomeracji odpowiada 1 zarejestrowanemu miejscu noclegowemu.

L.P.	działanie	opis	RLM
			Aglomeracja Pruszków
1		Liczba mieszkańców (meldunek stały i czasowy)	178 075
2		Liczba mieszkańców korzystająca z istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej	176 079
3		Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystająca z sieci kanalizacji sanitarnej (miejsca noclegowe)	978
4		Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji obsługiwana przez tabor asenizacyjny (miejsca noclegowe)	0
5		Liczba mieszkańców obsługiwana przez przydomowe oczyszczalnie	0
6		Liczba mieszkańców obsługiwana przez tabor asenizacyjny	1 996
7		Przemysł podłączony do systemu kanalizacyjnego	3 748

8		Przemysł korzystający ze zbiorników bezodpływowych	0
9	1+3+4+7+8	RLM aglomeracji	182 801
10	2+3+7	RLM korzystająca z kanalizacji	180 805
11	10/9	% RLM	98,91%

16. Zasięg terytorialny aglomeracji

Aglomeracja Pruszków będzie obejmować następujące miejscowości w oznaczonych na mapie granicach:

Nazwa Miejscowości	Nazwa powiatu	Nazwa gminy
Pruszków	Pruszkowski	Pruszków
Piastów	Pruszkowski	Piastów
Ożarów Mazowiecki, Duchnice, cz. m. Konotopa, cz. m. Ołtarzew	Warszawski zachodni	Ożarów Mazowiecki
Michałowice, Suchy Las, Sokołów, Reguły, Pęcice Małe, Pęcice, Opacz-Kolonia, Opacz, Mała, Nowa Wieś, Michałowice-Wieś, Komorów, Granica	Pruszkowski	Michałowice
Dzielnica Ursus m. st. Warszawy	Warszawski	Dzielnica Ursus m. st. Warszawy

Wszystkie miejscowości tworzące aglomerację Pruszków położone są na terenie Województwa mazowieckiego w powiecie pruszkowskim, warszawskim zachodnim i warszawskim

17. Podsumowanie

Aglomeracja Pruszków po aktualizacji granic aglomeracji będzie miała 182 801 RLM. Procent skanalizowania wyniesie 98,91% (przy czym pozostałe 2% niezebranego siecią kanalizacyjną ładunku nie będzie większe niż 2 000 RLM). Aglomeracja spełnia wszystkie warunki zgodnie z art. 87a ustawy Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.).

Granice aglomeracji zostały wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji tj. po zewnętrznych granicach skanalizowanych działek.

Na terenach nieskanalizowanych, wyłączonych z obszaru aglomeracji ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych lub oczyszczane w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Ścieki ze zbiorników bezodpływowych oraz osad z przydomowych oczyszczalni ścieków są okresowo wywożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnych, w tym do oczyszczalni ścieków w Pruszkowie-Żbikowie.

Na terenach nieskanalizowanych w aglomeracji ścieki gromadzone są w szczelnych zbiornikach bezodpływowych (na terenie aglomeracji znajduje się 741 zbiorników). Ścieki ze zbiorników

bezodpływowych są okresowo wywożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej na terenie oczyszczalni ścieków w Pruszkowie-Żbikowie.

Wszystkie gminy wchodzące w skład aglomeracji prowadzą ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 399). Ewidencja zawiera pełne adresy, liczbę osób zameldowanych oraz przyczyniła się do poprawnego wyliczenia RLM aglomeracji Pruszków.

Na obszarze aglomeracji Pruszków nie realizowano przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych, na które pozyskano by pomoc finansową ze środków budżetu państwa oraz ze środków pochodzących z funduszy Unii europejskiej w okresie 5 lat od zrealizowania przedsięwzięcia ujętego w zestawieniu, o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.).

Dla terenów wyłączonych z obszaru aglomeracji nie pozyskiwano pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych ze środków budżetu państwa oraz ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej otrzymanej w okresie 5 lat od zrealizowania przedsięwzięcia ujętego w Krajowym Programie Oczyszczania ścieków Komunalnych, o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy Prawo Wodne.


W załączeniu przedstawiono mapę w skali 1: 10 000 zawierającą:

- oznaczenie granic aglomeracji,
- oznaczenie znajdujących się na terenie aglomeracji oczyszczalni ścieków komunalnych, do których odprowadzane są ścieki komunalne,
- oznaczenie granic administracyjnych gmin,
- oznaczenie granic terenów objętych formami ochrony przyrody,
- oznaczenie granic stref ochrony ujęć wody.

Aglomeracja Pruszków

Schemat podziału map

Załącznik nr 3 do uchwały
nr.....
Rady Miasta Pruszkowa
z dnia.....2025 r.



Podkład mapowy: OpenStreetMap

Legenda


- | | |
|--|-------------------------------------|
| ● Pomniki przyrody | Granice aglomeracji |
| ● Ujęcia wody | Formy ochrony przyrody |
| ▲ Oczyszczalnia ścieków | ▢ Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe |
| ▢ Granice gmin | ▢ Rezerваты przyrody |
| ▢ Teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody (obszar) | ▢ Obszary chronionego krajobrazu |

Aglomeracja Pruszków

Arkusz: 1

skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 0,75 1 km




Aglomeracja Pruszków

Arkusz: 2

skala: 1:10 000



0 0,25 0,5 0,75 1 km



Aglomeracja Pruszków

Arkusz: 3

skala: 1:10 000



Aglomeracja Pruszków

Arkusz: 4

skala: 1:10 000



0 0,25 0,5 0,75 1 km



Aglomeracja Pruszków

Arkusz: 5


skala: 1:10 000



Aglomeracja Pruszków

Arkusz: 6

skala: 1:10 000




Aglomeracja Pruszków

Arkusz: 7

skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 0,75 1 km




Aglomeracja Pruszków

Arkusz: 8

skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 0,75 1 km




Aglomeracja Pruszków

Arkusz: 9

skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 0,75 1 km




Aglomeracja Pruszków

Arkusz: 10

skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 0,75 1 km




Aglomeracja Pruszków

Arkusz: 11

skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 0,75 1 km




Aglomeracja Pruszków

Arkusz: 12

skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 0,75 1 km




Aglomeracja Pruszków

Arkusz: 13

skala: 1:10 000



0 0,25 0,5 0,75 1 km



Aglomeracja Pruszków


Arkusz: 14

skala: 1:10 000



Arkusz: 15

A horizontal scale bar with a black background and white markings. The markings are labeled 0, 0,25, 0,5, 0,75, and 1 km. The bar is divided into four equal segments by vertical white lines.




Aglomeracja Pruszków

Arkusz: 16

skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 0,75 1 km




Aglomeracja Pruszków

Arkusz: 17

skala: 1:10 000



0 0,25 0,5 0,75 1 km



Aglomeracja Pruszków

Arkusz: 18

skala: 1:10 000




Aglomeracja Pruszków

Arkusz: 19


skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 0,75 1 km




Arkusz: 20

0 0,25 0,5 0,75 1 km



Arkusz: 21



0 0,25 0,5 0,75 1 km



Aglomeracja Pruszków

Arkusz: 22



skala: 1:10 000



Aglomeracja Pruszków

Arkusz: 23

skala: 1:10 000




Aglomeracja Pruszków

Arkusz: 24

skala: 1:10 000



0 0,25 0,5 0,75 1 km



Aglomeracja Pruszków

Arkusz: 25



skala: 1:10 000



Aglomeracja Pruszków

Arkusz: 26

skala: 1:10 000




Aglomeracja Pruszków

Arkusz: 27

skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 0,75 1 km




Aglomeracja Pruszków

Arkusz: 28

skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 0,75 1 km




Aglomeracja Pruszków

Arkusz: 29

skala: 1:10 000



0 0,25 0,5 0,75 1 km



Aglomeracja Pruszków

Arkusz: 30

skala: 1:10 000




Aglomeracja Pruszków

Arkusz: 31

skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 0,75 1 km



Uzasadnienie

Aglomeracja Pruszków została utworzona uchwałą nr XXXIII.334.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 stycznia 2021 r. (Dz.U. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 1443) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Pruszków oraz zmieniona uchwałą nr LXXI.644.2023 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 3614) o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 164 902.

W skład aglomeracji wchodzi miejscowości:

- 1) gmina Ożarów Mazowiecki: Ożarów Mazowiecki, Duchnice, cz. m. Konotopa, cz. m. Ołtarzewa;
- 2) gmina Michałowice: Michałowice, Michałowice-Wieś, Komorów, Sokołów, Suchy Las, Reguły, Nowa Wieś, Granica, Pęcice, Pęcice Małe, Opacz Mała, Opacz Kolonia;
- 3) Miasto Pruszków;
- 4) Miasto Piastów;
- 5) dzielnica Ursus m.st. Warszawy.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087, 1089 i 1473), przeprowadzono przegląd, w związku z którym nastąpiła konieczność zmiany obszaru i granic aglomeracji Pruszków.

Aktualne obliczenia RLM dla obszaru aglomeracji oraz:

- poprawa sprawozdawanych danych przez gminy,
- szczegółowa inwentaryzacja przebiegu istniejącej i planowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
- szczegółowa inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
- weryfikacja terenów skanalizowanych,
- wyłączenie z aglomeracji obszarów, dla których nie został osiągnięty wymagany wskaźnik koncentracji tj. 120 mk/km lub w określonych przypadkach 90 mk/km (tereny form ochrony przyrody),
- wyłączenie z aglomeracji przydomowych oczyszczalni ścieków

wykazały, iż aglomeracja spełnia wszystkie warunki wskazane w art. 87a ustawy Prawo wodne oraz znaczącej zmianie uległa wielkość aglomeracji (w RLM) tj. o ok. 10%.

Na mocy ww. ustawy - Prawo wodne z dniem 1.01.2018 r. kompetencje w zakresie wyznaczania oraz zmian obszaru i granic aglomeracji przejęły samorządy gminne. W myśl art. 87 ust. 1 ww. ustawy wyznaczenie aglomeracji następuje w drodze uchwały rady gminy.

Wielkość aglomeracji przekracza 2000 RLM, a zatem spełnia wymogi określone w art. 86 ust. 1 ustawy - Prawo wodne. Równoważna liczba mieszkańców (RLM) dla aglomeracji Pruszków wynosi 182 801 RLM i obejmuje:

- 176 079 RLM pochodzących od mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,
- 978 RLM pochodzących od osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,
- 1 996 RLM pochodzących od mieszkańców aglomeracji obsługiwanych przez tabor asenizacyjny,
- 3 748 RLM pochodzące od przemysłu odprowadzającego ścieki do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Na terenie aglomeracji Pruszków funkcjonuje oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków biogennych, spełniająca standardy jakości odprowadzanych ścieków o przepustowości $Q_{sr} = 47\,185\text{ m}^3/\text{d}$ i RLM równym 256 667, zlokalizowana w miejscowości Pruszków-Żbików. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Utrata.

Procent skanalizowania dla nowej aglomeracji wynosi 98,91%, a więc spełnia wymóg wyposażenia aglomeracji o RLM > 100 000 w sieć kanalizacyjną co najmniej na poziomie 98%, przy czym pozostałe 2%

niezebranego siecią kanalizacyjną ładunku nie będzie większe niż 2 000 RLM (niezebrany ładunek siecią kanalizacyjną wynosi 1996 RLM).

Na terenach nieskanalizowanych, wyłączonych z obszaru aglomeracji ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych lub oczyszczane w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Ścieki ze zbiorników bezodpływowych oraz osad z przydomowych oczyszczalni ścieków są okresowo wywożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnych, w tym do oczyszczalni ścieków w Pruszkowie-Żbikowie.

Na terenach nieskanalizowanych w aglomeracji ścieki gromadzone są w szczelnych zbiornikach bezodpływowych (na terenie aglomeracji znajduje się 741 zbiorników). Ścieki ze zbiorników bezodpływowych są okresowo wywożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej na terenie oczyszczalni ścieków w Pruszkowie-Żbikowie.

Z obszaru aglomeracji wyłączono wszystkie posesje obsługiwane przez przydomowe oczyszczalnie ścieków, których zestawienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Dla terenów wyłączonych z obszaru aglomeracji nie pozyskiwano pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych ze środków budżetu państwa oraz ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej otrzymanej w okresie 5 lat od zrealizowania przedsięwzięcia ujętego w Krajowym Programie Oczyszczania ścieków Komunalnych, o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy - Prawo wodne.

Na obszarze aglomeracji Pruszków nie realizowano przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych, na które pozyskano by pomoc finansową ze środków budżetu państwa oraz ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w okresie 5 lat od zrealizowania przedsięwzięcia ujętego w zestawieniu, o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy - Prawo wodne.

Opis aglomeracji Pruszków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Obszar i granice aglomeracji Pruszków zostały przedstawione na mapie w skali 1:10 000, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Skala mapy, na której oznaczono obszar i granice aglomeracji, została określona w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 - Prawa wodnego projekt przedmiotowej uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Mając powyższe na względzie podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.